

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО "Мозырсьоль"
А.П. Бокшиц
" 01 " 04 _____ 2021г.

Перечень необходимых работ по ремонту паровой турбины ТГ-1,5/10,5 Р13/3 ст.№2. с изменениями

№ п/п	Перечень выполняемых работ (пооперационное описание)
1	Профилактика и настройка предохранительного клапана.
2	Ремонт маслосистемы турбоагрегата. (без маслоохладителей, маслобаков и маслонасосов). (Проверка плотности работы маслосистемы перед ремонтом. Очистка аварийных баков, маслопроводов. Разборка масляных клапанов (редукционных, обратных, маслосбрасывающих). Очистка корпусов и деталей клапанов от шлама и грязи, притирка клапанов к седлам. Сборка клапанов. Сборка маслосистемы в рабочее положение.)
3	Ремонт маслобака турбины. (Очистка внутренней поверхности маслобака, выемка фильтров. Промывка и очистка поверхности маслобака. Продувка сжатым воздухом фильтров маслобака, осмотр сетки. Замена или запайка поврежденной сетки. Установка фильтров)
4	Ремонт маслоохладителя. (Разборка маслоохладителя с выемкой трубного пучка и установкой всех деталей на ремонтной площадке. Механическая очистка и продувка трубного пучка. Механическая очистка деталей, внутренней поверхности маслоохладителя. Проточка трубной доски и обварка трубки заново на базе ремонтного предприятия с последующей опрессовкой. Сборка маслоохладителя с установкой в него трубного пучка. Опрессовка и подготовка к работе маслоохладителя.)
5	Ремонт эжектора с конденсатором лабиринтового пара с устранением дефектов трубной системы конденсатора. (Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка без снятия корпусов конденсатора. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, паровой камеры, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.)

Примечания:

1. Объем работ может быть изменен по согласованию с Заказчиком до начала выполнения работ с обязательным обоснованием специалистами Исполнителя, а также в процессе выполнения работ при выявлении необходимости выполнения дополнительного объема работ.
2. По результатам контроля металла составляется отчет.

Начальник цеха №7

Ю.И.Бобех

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

Д.А.Занько